

変更契約の調書

工 事 名 市道太郎釜渡戸線 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 太郎 地内

請 負 業 社 名 加藤組株式会社

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 ◎施工延長：L=46.0m
1. 土工：N=1式 2. 排水工（側溝工）：L=46m（300×300）
3. 舗装工：A=69㎡ 4. 撤去工：N=1式
5. 仮設工：N=1式

契 約 金 額 2,475,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和5年4月27日
完成 令和5年6月30日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和5年6月19日

変 更 金 額（変 更 後） 2,611,400 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和5年6月30日

変 更 理 由 1. 排水工について
現地調査の結果、当初設計の上流部に破損した暗渠が埋設されており、水路機能を果たしていないことから、当初設計より8.0m側溝を増工し、機能回復を図りたい。

【排水工】	当初	変更
道路用鉄筋コンクリート水路300×300	L=46.0m	L=54.0m(8.0m増)
道路用側溝蓋	N=88枚	N=104枚(16枚増)
嵩上式鋼製溝蓋	N=4枚	N=5枚(1枚増)

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。