

変更契約の調書

工 事 名 市道俎柳1号線 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 俎柳 地内

請 負 業 社 名 株式会社石川工務店

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 施行延長 L=78m
1. 土工：N=1.0式
2. 排水工（側溝工）：L=69.5m（勾配調整側溝400×600-700）
排水工（暗渠工）：L=8.5m（ボックスカルバート500×500）
3. 舗装工：N=1式 4. 構造物取壊工：N=1式 5. 仮設工：N=1式

契 約 金 額 7,315,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和5年11月29日
完成 令和6年3月25日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年3月8日

変 更 金 額（変 更 後） 8,530,500 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和6年3月25日

変 更 理 由

1. 集水柵工について
・当初計画では、横断BOX接続を勾配調整側溝としていたが、今後の排水処理を考慮し、接続箇所に集水柵を設置することとした。
そのため集水柵工を増工し実施したい。

	当初	変更
集水柵(B500×W700)	N= -基	N= 1基
集水柵(B800×W800)	N= -基	N= 1基

2. 撤去工について
・既設側溝を撤去した際、掘削範囲内にCoブロック等が埋設されていた。
Coブロック等を撤去し、側溝を設置する必要がある為、撤去工を増工し実施したい。

	当初	変更
Co殻運搬	V= 10.0m ³	V= 15.0m ³
コンクリート塊処分費	V= 10.0m ³	V= 15.0m ³

3. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。